

浙江汐悦包装材料有限公司年产 2500 吨印刷复合包装膜、1500 吨印刷复合包装袋建设项目竣工环境保护验收意见

2026 年 7 月 18 日，浙江汐悦包装材料有限公司根据《浙江汐悦包装材料有限公司年产 2500 吨印刷复合包装膜、1500 吨印刷复合包装袋建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部公告 2018 年第 9 号)、项目环境影响登记表和审批部门备案意见等要求，组织相关单位在企业召开了“年产 2500 吨印刷复合包装膜、1500 吨印刷复合包装袋建设项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位(验收监测报告编制单位)浙江汐悦包装材料有限公司、验收监测单位嘉兴绿盾注册安全工程师事务所等单位代表，会议同时邀请了三位专家。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位关于所做工作的介绍，并现场检查了项目环保设施的运行情况，经认真讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

浙江汐悦包装材料有限公司成立于 2024 年 11 月，厂址位于浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道文和路 888 号，租赁万邑福(浙江)家居科技有限公司闲置 5#厂房 1 楼和 2 楼约 3000 平方米，采用 PET 膜、PA 膜、BOPP 膜、PE 膜、CPP 膜、Vmpet 膜、Vmcpp 膜、无溶剂粘合剂(热熔胶)、PU 胶 A 胶、PU 胶 B 胶、水性胶水、水性油墨、溶剂型油墨、稀释剂(乙酸乙酯)、清洗剂(无水乙醇)等原辅材料，购置凹版印刷机、干式复合机、无溶剂复合机、高速品检机、高速分切机、多功能制袋机、熟化房等相关设备，形成年产 2500 吨印刷复合包装膜、1500 吨印刷复合包装袋的生产能力。

(二) 建设过程及环保审批情况

浙江汐悦包装材料有限公司委托杭州环保科技咨询有限公司于 2025 年 2 月编制完成了《浙江汐悦包装材料有限公司年产 2500 吨印刷复合包装膜、1500 吨印刷复合包装袋建设项目环境影响登记表(区域环评+环境标准)》；嘉兴市生态环境局(桐乡)于 2025 年 2 月 17 日出具了《嘉兴市生态环境局建设项目环保备案表》(嘉环桐备[2025]6 号)。项目于 2025 年 3 月开工建设，于 2026 年 1 月底竣工，设备调试时间为 2026 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日。项目从开工建设至竣工调试过程中无环境投诉、违法及处罚记录。目前，项目主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常，具备竣工环境保护设施验收条件。

企业排污许可纳入登记管理，已于 2026 年 6 月 5 日在全国排污许可证管理信息平台完成排污许可登记（91330483MAE5YLDG33001Z）。

（三）投资情况

项目实际总投资约 2000 万元人民币，其中环保投资约 146 万元，环保投资占比为 7.3%。

（四）验收范围

本次验收范围为《浙江汐悦包装材料有限公司年产 2500 吨印刷复合包装膜、1500 吨印刷复合包装袋建设项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）》整体验收。

二、工程变动情况

环评中印刷烘干采用电加热，企业实际印刷烘干采用蒸汽与电两用加热，蒸汽由桐乡泰爱斯环保能源有限公司蒸汽管道供应。

环评中废气治理采用一套干式过滤+活性炭吸脱附+催化氧化装置，企业实际采用一套水喷淋（间接冷却）+干式过滤+活性炭吸脱附+催化氧化装置；水喷淋仅对废气进行间接冷却降温，循环使用，不排放。

其他项目性质、规模、建设地点、平面布局、生产工艺和环境保护措施与环评内容基本一致；对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号），不构成重大变动。

三、环境保护设施（措施）建设情况

（一）废水

厂区排水实行雨污分流；外排的废水仅为职工生活污水，经化粪池处理后纳入市政污水管网，再由桐乡申和水务有限公司集中处理后排放钱塘江。

（二）废气

废气主要为调配、印刷、烘干、擦拭、复合废气（非甲烷总烃、臭气浓度）、熟化废气（非甲烷总烃）、制袋废气（非甲烷总烃）。其中，凹版印刷机、干式复合机均设置于完全密闭的车间内，采用车间整体抽风；调配、印刷、烘干、擦拭、复合废气经收集后引入一套水喷淋（间接冷却）+干式过滤+活性炭吸脱附+催化氧化装置治理后通过 30 米排气筒高空排放。熟化废气、制袋废气产生量较小，在车间内无组织排放。

（三）噪声

噪声主要为各类设备的运行噪声；采取了选用低噪声设备、进行隔声减振以及加强设备维护保养、防止因设备故障而产生的非正常噪声等降噪措施。

（四）固废

固体废物主要为边角料和不合格品、一般包材、热熔胶渣和水性胶渣、废墨辊、废危险物料包装桶、废油墨渣、废溶剂型胶渣、废抹布及手套、废活性炭、废过滤棉、废催化剂以及职工生活垃圾。其中，边角料和不合格品、一般包材、热熔胶渣和水性胶渣、废墨辊外卖综合利用；废危险物料包装桶、废油墨渣、废溶剂型胶渣、废抹布及手套、废活性炭、废过滤棉、废催化剂委托浙江育隆环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

厂区内建有一间危废暂存场所，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的规定采取了防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施；危废暂存场所外按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的规定设置了危废暂存场所警示标志。危险废物在危废暂存场所内分类分区贮存，并粘贴了危险废物标签。

厂区内建有一处一般固废贮存场所，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中规定采取了防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。

（五）辐射

无要求。

（六）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业设置了应急桶、应急泵、应急管道、沙袋等应急物资与装备，消火栓、灭火器等消防器材，落实了相关人员的应急职责，具备一定的环境风险防范能力。

2、在线监测装置

环评及审批文件中未要求安装在线监测装置。

3、其他设施

环评及审批文件中无其他环保设施要求。

四、环境保护设施调试效果

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司分别于2026年6月11日、6月12日对项目环境保护设施进行了验收监测。验收监测期间，项目主体工程工况稳定，环境保护设施运行正常。主要结论如下：

（一）废水

验收监测期间，废水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油浓度的监测值均低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准限值；氨氮、总磷的浓度监测值均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的排放限值。

（二）废气

验收监测期间，废气排气筒出口的非甲烷总烃浓度监测值低于《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）中的表1限值；臭气浓度监测值低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的表2限值。

厂界处非甲烷总烃的浓度监测值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；臭气浓度监测值低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的二级新扩改建限值。厂区内非甲烷总烃的浓度监测值低于《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表A.1中的限值。

（三）噪声

验收监测期间，厂界四周昼间、夜间噪声监测值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。

（四）固体废物

验收监测期间，边角料和不合格品、一般包材、热熔胶渣和水性胶渣、废墨辊外卖综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运；废危险物料包装桶、废油墨渣、废溶剂型胶渣、废抹布及手套、废活性炭、废过滤棉暂存于危废暂存场所内，尚未处置；废催化剂尚未产生。建设单位与浙江育隆环保科技有限公司签订了《危险废物利用处置合同》。因此，各类固体废物均可以得到妥善处置，做到资源化、无害化。

（五）辐射

无。

（六）污染物排放总量

项目纳入总量控制的因子为化学需氧量、氨氮、VOCs。根据验收监测报告核算，各总量控制因子实际排放量均未超出环评审批量。因此，项目污染物实际排放量符合环评中的污染物总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据项目调试运行情况检查以及监测结果，项目基本落实了环评及审批部门备案意见中的有关要求，各类环境保护设施运行正常，废水、废气、噪声监测结果能够达到相应验收标准，固体废物得到资源化、无害化处置。因此，项目建设对区域环境影响较小。

六、验收结论

浙江汐悦包装材料有限公司“年产 2500 吨印刷复合包装膜、1500 吨印刷复合包装袋建设项目”环保手续齐全，项目基本落实了环评及审批部门备案意见中的有关要求，各类环境保护设施运行正常，污染物排放符合相应排放标准，满足环评总量控制要求；《验收监测报告》结论总体可信。验收组认为项目符合竣工环境保护设施验收条件，同意通过验收。

七、后续要求

- 1、加强环保治理设施运行管理，完善相关环保标识、环保设施运行台账，落实长效管理机制，确保各污染物稳定达标排放。
- 2、进一步修改完善《验收监测报告》。
- 3、加强危险废物的收集、贮存、转移处置管理，严格执行转移联单制度。
- 4、若企业后期运营过程中发生产品方案、原辅材料、生产设备、生产工艺、环保设施等重大变动情况，应及时向有关部门进行报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

专家组：



浙江汐悦包装材料有限公司

2026 年 7 月 18 日

浙江汐悦包装材料有限公司年产 2500 吨印刷复合包装膜、1500 吨印刷复合包装袋建设项目竣工环

境保护验收现场检查会签到表

会议时间：2026 年 7 月 18 日

验收组成员	姓名	单位	职务/职称	身份证号码	联系方式
验收组长 (建设单位)	李旭坤	浙江汐悦包装材料有限公司	总经理	421122198403284212	15958397230
专家	王其文	杭州明利环保科技有限公司	高工	15073019840005858	15988324020
专家	王其文	浙江伟奇环保科技有限公司	高工	330483198508150815	13957380058
专家	李旭坤	浙江成鑫环保科技有限公司	高工	330425196306280314	15967310880
其他参会人员	王其文	浙江伟奇环保科技有限公司	工程师	3304241985010311688	15068784422
	李旭坤	浙江成鑫环保科技有限公司	高级工程师	421122198403284212	15958397230